



NUOVA SEDE ASI TOR VERGATA

Documento: CI-NTA-2011-179

Progetto esecutivo degli allestimenti funzionali della nuova sede ASI di Tor Vergata

Revisione:

Data:

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E FORNITURE

	Unità/Nome	Data	Firma
Preparato	NTA		
Verificato	Ing. Pasquale Cangiano		
Approvato			

Stato delle Revisioni

Data	Sezione del documento/motivo della revisione	Revisione

LE FORNITURE DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO SI INTENDONO SEMPRE IN OPERA COMPRESO OGNI ONERE DI TRASPORTO, MONTAGGIO E PROVE DI FUNZIONAMENTO

Nel dettaglio si indicano, per ciascuna zona, **quantità, descrizione e misure indicative** di ciascuna fornitura richiesta. Fermo restando le quantità e la funzionalità operativa, **la configurazione costruttiva e le misure sono indicate a titolo esemplificativo**, al fine di indicare dimensionamenti di massima e livelli minimi di qualità richiesti.

I concorrenti, **a pena di esclusione, devono proporre forniture di qualità e prestazioni uguali o superiori ai minimi indicati nel presente documento.**

N°	Descrizione	POSIZ.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Progress.
					euro	euro

N°	Descrizione	POSIZ.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Progress.	
					euro	euro	
	A- OPERE PROVVISORIALI						N
1	Realizzazione dei baraccamenti, aree di stoccaggio materiali, aree deposito mezzi d'opera, compreso alimentazioni idriche ed elettriche. L'area sopra citata sarà totalmente recintata e segnalata.		a corpo				N
2	Realizzazione degli Uffici della DL, come richiesti alla voce 3.1.0 comma n.		a corpo				N
3	La recinzione delle aree dei lavori sarà eseguita nel rispetto delle vigenti leggi sulla sicurezza sul lavoro e del D.L. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i., saranno installate segnalazioni diurne e notturne luminose.		a corpo				N
	B- SMONTAGGI E TRASPORTI						N
4	Smontaggio delle porte, pavimenti e battiscopa esistenti al quinto piano dell'edificio A.		a corpo				N
5	Demolizione del controsoffitto degli uffici Presidenza, Direzione Generale sale Riunioni esistenti al quinto piano dell'edificio A		a corpo				N
6	Trasporto a rifiuto, alle PP.DD. autorizzate, di tutto il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni e smontaggi		a corpo				N
	C- PARETI DIVISORIE E RIVESTIMENTI						N
							N
	PARETI DIVISORIE ATTREZZATE A QUOTA 82,55						N
7	fianco terminale	L. 2 - P. 42,6 - H. 310	9,00				N
8	coprifianco attrezzata	L. 1,6 - P. 45,8 - H. 310	10,00				N
9	fasce aggiustaggio attrezzata	L. 1,5 - P. 45,8 - H. 310	3,00				N
10	fasce aggiustaggio attrezzata	L. 3 - P. 45,8 - H. 310	1,00				N
11	fasce aggiustaggio attrezzata	L. 3 - P. 45,8 - H. 310	2,00				N
12	fasce aggiustaggio attrezzata	L. 6 - P. 45,8 - H. 310	2,00				N
13	modulo attrezzato con anta a tutta altezza, 5 ripiani fuga h 2715	L. 5 - P. 45,8 - H. 310	1,00				N
14	modulo attrezzato con anta a tutta altezza, 5 ripiani fuga h 2715	L. 5 - P. 45,8 - H. 310	2,00				N
15	modulo attrezzato con ante a tutta altezza, 5 ripiani fuga h 2715	L. 10 - P. 45,8 - H. 310	27,00				N

N°	Descrizione	POSIZ.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Progress.
					euro	euro
16	modulo attrezzato con ante a tutta altezza, 5 ripiani fuga h 2715 L. 10 - P. 45,8 - H. 310		12,00			N
	PARETI DIVISORIE ATTREZZATE A QUOTA 78,70					N
17	fianco terminale L. 2 - P. 42,6 - H. 310		2,00			N
18	fasce aggiustaggio attrezzata L. 60 - P. 45,8 - H. 310		4,00			N
19	modulo attrezzato con anta a tutta altezza, 5 ripiani fuga h 2715 L. 50 - P. 45,8 - H. 310		2,00			N
20	modulo attrezzato con ante a tutta altezza, 5 ripiani fuga h 2715 L. 100 - P. 45,8 - H. 310		12,00			N
	PARETI DIVISORIE ATTREZZATE A QUOTA 71,00					N
21	fianco terminale L. 2 - P. 42,6 - H. 310		1,00			N
22	coprifianco attrezzata L. 1,6 - P. 45,8 - H. 310		1,00			N
23	fasce aggiustaggio attrezzata L. 30 - P. 45,8 - H. 310		1,00			N
24	modulo attrezzato con anta a tutta altezza, 5 ripiani fuga h 2715 L. 50 - P. 45,8 - H. 310		1,00			N
25	modulo attrezzato con ante a tutta altezza, 5 ripiani fuga h 2715 L. 100 - P. 45,8 - H. 310		3,00			N
	D- ARREDI MOBILI (VEDI SCHEDE)					I
	POSTO DI LAVORO OPERATIVO					I
26	Scrivania con piano rettangolare cm 180x80x72h, pannello di schermatura frontale (modesty panel) per scrivania da 180cm, cassetiera su ruote a 3 cassetti cm 40x55x60h, mobile alto ad ante cieche cm 90x100x45x200h					I
27	Seduta operativa da lavoro girevole con braccioli					I
28	Seduta operativa visitatore imbottita 4 gambe con braccioli					I
	Totale Postazioni OPERATIVO		66			I
	POSTO OPERATIVO SEGRETARIE					I
29	Scrivania con piano rettangolare cm 180x80x72h, pannello di schermatura frontale (modesty panel) per scrivania da 180cm, cassetiera su ruote a 4 cassetti cm 40x55x60h, (nr. 2) mobile alto ad ante cieche cm 90x100x45x200h					I
30	Seduta operativa da lavoro girevole con braccioli					I

N°	Descrizione	POSIZ.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Progress.
					euro	euro
31	Seduta operativa visitatore imbottita 4 gambe con braccioli					I
	Totale postazione SEGRETARIE		2			I
	POSTAZIONE DIRIGENTE/RESPONSABILE U.O.					I
32	Scrivania con piano rettangolare cm 200x90x72h, allungo laterale complanare per scrivania cm100x60x72h					I
33	Cassettiera su ruote 3 cassetti cm 40x55x60h, (nr. 2) mobile alto due livelli con ante cieche/vetrare cm 90x100x45x200h					I
34	n° 1 seduta direzionale da lavoro con rivestimento in pelle, girevole, con braccioli					I
35	n° 2 sedute direzionale visitatore con rivestimento in pelle, girevole, con braccioli					I
36	Tavolo riunione per 4 persone tondo ø cm 120, 72h; n°4 seduta direzionale per tavolo riunioni, con rivestimento in pelle, girevole con braccioli					I
	Totale postazione POSTAZIONE DIRIGENTE/RESPON		2			I
	SALE RIUNIONI OPERATIVE					I
37	Tavolo riunione per 10 persone cm 315x115x72h, N° 10 sedute imbottita a 4 gambe con braccioli					I
	Totale SALE RIUNIONI OPERATIVE		7			I
	SALE ATTESA					I
38	Divano 2 posti con braccioli per sale d'attesa		12			I
	E- OPERE COMPLEMENTARI					I
	ARREDI BAGNO/SPOGLIATOI/DISIMPEGNI					I
39	Fornitura e posa in opera di specchi a parete senza cornici. Di dimensione cm. 80XH 120. Da posizionare nei servizi igienici e negli spogliatoi di tutti gli edifici		50			II
40	Fornitura e posa in opera di elettroasiugamani da posizionare nei servizi igienici e negli spogliatoi di tutti gli edifici		40			II
41	Fornitura e posa in opera di dispencer deodorante da posizionare nei servizi igienici e negli spogliatoi di tutti gli edifici		40			II
42	Fornitura e posa in opera di dispencer sapone liquido da posizionare nei servizi igienici e negli spogliatoi di tutti gli edifici		50			II
43	Fornitura e posa in opera di portasciugamani in tubolare cromato, da posizionare nei servizi igienici al quinto piano dell'edificio A.		10			II
44	Fornitura e posa in opera di tavoletta copriwater da posizionare nei servizi igienici di tutti gli edifici		130			II

N°	Descrizione	POSIZ.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Progress.
					euro	euro
45	Fornitura e posa in opera di mobiletto in legno pensile, avente dimensioni cm. 100x45xH 120 posizionare nei servizi igienici di tutti gli edifici		40			II
46	Fornitura e posa in opera di mensola in cristallo spess. Mm. 10 e dimensioni cm. 15x80, da posizionare nei servizi igienici al quinto piano dell'edificio A.		40			II
47	Fornitura e posa in opera di armadietti guardaroba in metallo preverniciato, dimensioni cm 40x30x180, completi di mensolainterna, gancio appendiabito e serratura, da posizionare negli spogliatoi.		30			II
48	Fornitura e posa in opera di panca in legno naturale, avente dimensioni cm. 45xH 120 posizionare negli spogliatoi.		20			I
49	Fornitura e posa in opera di sgabello poggiatesta in plastica pesante, da posizionare negli spogliatoi		20			II
50	Fornitura e posa in opera di attaccapanni a parete in legno naturale a cinque ganci, da posizionare negli spogliatoi		20			II
	COMPLEMENTI D'UFFICIO					I
51	Fornitura e posizionamento di poggiatesta regolabile, in altezza e/o in inclinazione, con superficie antiscivolo e bordi arrotondati. I poggiatesta dovranno essere conformi alla UNI 10916 e dovranno pertanto avere le caratteristiche seguenti: La superficie libera di appoggio per i piedi dovrà contenere un rettangolo avente profondità di almeno 350 mm, larghezza 450 mm e angoli raccordati con raggio 50 mm; Il poggiatesta regolabile dovrà avere un'altezza minima del bordo anteriore di 35 mm e un'inclinazione regolabile da 0° a 20°.		200			II
52	Fornitura e posizionamento di portaombrelli da pavimento, in metallo o in materiale elastico. Di capacità minima di 18 litri ed un'altezza di 48 – 52 cm. Dovrà essere dotato di vano per ombrelli pieghevoli.		100			II

N°	Descrizione	POSIZ.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Progress.
					euro	euro
53	<p>Fornitura e posizionamento di posacenere da esterni da pavimento o da parete, realizzati in alluminio verniciato o anodizzato, o in Acciaio inossidabile. Posacenere per esterni da pavimento autoportante con gettacarte con spigoli esterni arrotondati, dotato di serratura anti-taccheggio per la manutenzione e per lo svuotamento. Altezza media 60 – 100 cm. Posacenere per esterni fissabile a pavimento con gettacarte con spigoli esterni arrotondati, dotato di serratura anti-taccheggio per la manutenzione e per lo svuotamento. Altezza media 60 – 100 cm. Posacenere per esterni a parete con spigoli esterni arrotondati, dotato di serratura anti-taccheggio per la manutenzione e per lo svuotamento.</p> <p>Le tipologie a parete/pavimento devono essere provviste degli accessori occorrenti per l'installazione a parete.</p>		50			II
54	<p>Fornitura e posizionamento di portariviste, da appoggio o da parete, potrà essere in metallo verniciato o in materiale plastico, a scelta della DL..</p> <p>Nel caso in cui sia da parete, il portariviste dovrà essere munito di kit di fissaggio a muro.</p>		10			II
55	<p>Fornitura e posizionamento di attaccapanni da terra e da parete. L'attaccapanni a colonna da terra autoportante dovrà essere alto almeno 180 cm e dovrà essere dotato di teste portabiti opportunamente raggiate e ganci. L'attaccapanni dovrà essere dotato di basi arrotondate o protette per evitare danni al pavimento. L'attaccapanni da parete dovrà essere dotato di almeno due o tre teste (portabiti e gancio), realizzate in plastica, in legno o in metallo. Le teste dovranno essere fissate su una struttura portante realizzata in metallo, in legno o in plastica. Gli attaccapanni, larghi almeno 25 cm, dovranno poter essere combinati per poter realizzare attaccapanni della lunghezza desiderata.</p>		100			II
56	<p>Fornitura e posizionamento di cestino gettacarte, realizzato in metallo verniciato o materiale plastico, capacità minima 12,5 l, altezza 30-36 cm.</p>		420			II
57	<p>Fornitura e montaggio di Totem per esterni Dimensione Totem l x h x p (mm): (900x3000-4300) Struttura: bifacciale; Materiale struttura portante: alluminio Materiale pannellatura: in lamiera o in acrilico</p>		30			N

N°	Descrizione	POSIZ.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Progress.
					euro	euro
58	Fornitura e montaggio di Monoliti, Struttura monofacciale o bifacciale. Dimensione Totem lxxhp (mm): mm 600x1800-2100, Materiale struttura portante: in alluminio Materiale pennellatura: in alluminio o in plastica		30			N
59	Fornitura e montaggio di Targhe a parete "fuori porta", Targhe a parete, Targhe sospese, Targhe "interno ascensore". Struttura: monofacciale o bifacciale. Dimensione lxh (mm): fuori porta mm 210x148, a parete mm 900x200, sospese mm 900x200, interno ascensore mm 297x420, Superficie: piana, convessa. Materiale: in alluminio o in plastica		420			N
60	Fornitura e montaggio di Pannelli a parete. Tipologia: sospesi, a muro, a bandiera, autoportanti, o su pali. Struttura: monofacciale Dimensione: mm 600x640 Materiale pannello: lamiera, oppure plastica.		50			I
61	MIS. LAG. 4,00X ALT.280 SOPRATENDA OSCURANTE SOTTOTENDA SEMI TRASPARENTE LEGGERO PROFILI MOTORIZATI IN ALLUMINIO MOD. MOTTURA /ARQUATI SIA SOTTO E SOPRA DEL TENDAGGIO MANTOVANE IN LEGNO CHIARO LAVORAZIONE MONTAGGIO SPEDIZIONE		100			N
62	Fornitura e posa in opera di bussole interne al quinto piano del tipo insonorizzate fino a dbL 42. ANTA: telaio perimetrale in listellare di abete. Riempimento: pannelli di fibre minerali di tipo biosolubile. Copertura: piani in MDF. Rivestimento superficiale e bordo laterale: piallaccio di precomposto simil color Rovere Grigio. Finitura: vernice ecologica trasparente opaca Completo di soglia mobile, 4 cerniere SFS senza molla, serratura AGB mediana yale dimensioni 100X220 STD 20cm		15			N
63	Controsoffittatura in grigliato di alluminio preverniciato bianco, a maglio c, 15x15, sospeso al solaio mediante apposita struttura e tiranteria. Fornito e posto in opera negli uffici Presidenza, Direttore Generale, Sala Riunione CDA e Sala Riunione Direzione Generale		250			N
64	Tinteggiatura della pareti e soffitti al quinto piano dell'edificio A		1200			N
65	Zanzariera fornita e posta in opera su tutte le finestrate apribili del fabbricato Asilo Nido		24			N
G	MAGAZZINO GENERALE					I

N°	Descrizione	POSIZ.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Progress.
					euro	euro
467	Fornitura e montaggio di scaffalature a tre ripiani, come descritte al punto G - ALLESTIMENTO MAGAZZINO GENERALE del Capitolato tecnico. Sommano metri lineari sviluppati di scaffalatura e tre ripiani (come da lay out)		990			I
468	Fornitura e montaggio di scaffalature per Reparto Cancelleria		90			I
469	Scaletto di sicurezza in alluminio, come rappresentato sui grafici		1			I
470	Pareti divisorie per Ufficio e Cancelleria con bussole					N
471	fianco terminale	L. 2 - P. 10 - H. 250	2,00			N
472	coprifianco attrezzata	L. 1,6 - P. 10- H. 250	2,00			N
473	fasce aggiustaggio attrezzata	L. 30 - P. 10 - H 250	3,00			N
474	modulo con anta a tutta altezza, h 2500	L. 50 - P. 10- H.250	2,00			N
475	modulo divisorio standard vetrato a tutta altezza, h 2500	L. 100 - P. 10 - H. 250	25,00			N
H	CDOC-BIBLIOTECA					I
476	Fornitura e montaggio di scaffalature per Biblioteca come descritto al punto H ALLESTIMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE e BIBLIOTECA del Capitolato Tecnico , per lunghezza totale sviluppata dei ripiani		692			I
477	Fornitura e montaggio di scaffalature per Archivio Centro Documentazione come descritto al punto H ALLESTIMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE del Capitolato Tecnico , per lunghezza totale sviluppata dei ripiani		500			I

N°	Descrizione	POSIZ.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Progress.
					euro	euro
478	<p>Armadi blindati: Armadio di sicurezza monoblocco Dimensioni esterne cm. L.100 P.50 H.192 Dimensioni interne cm. L.95,7 P.42,7 H.189 Peso Kg. 220 Spessore lamiera mm.3. Sportelli scatolati con cerniera interna e bordo antistrappo, apertura a 180°. Chiusura con cremagliera a 3 espansioni comandata da maniglia che aziona 3 catenacci orizzontali, 1 inferiore e 2 superiori diam. 22, protetti da piastra in acciaio al manganese. Riferma con serratura di sicurezza doppia mappa certificata EN 1300 classe "A", protetta con piastra di acciaio al manganese. Internamente contro pannello sulla fiancata superiore e pannelli laterali asolati a cremagliera, con passo di mm.50. 3 piani spostabili predisposti per cartelle sospese (interasse 329) Colore Ral 7032 in finitura bucciata.</p>		11			
	AREA UFF. SICUREZZA					
479	Armadio Casellario con 25 cassetti numerati dim. 120 x 210 completo di chiavi per ciascun cassetto in metallo preverniciato		1			
480	Tavolo da appoggio dim. 200 x 60 finiture come posto operativo		2			
481	Cassaforte dim. 71 x 50 x h 124, certificata EN1143-1, 1° grado europeo solo combinatore digitale		3			
	ULTERIORI OPERE, MAGISTERI E FORNITURE NON DESCRITTE NELLE PRECEDENTI VOCI MA NECESSARIE A DARE OGNI OPERE PERFETTAMENTE FINITA E FUNZIONANTE					
	TOTALE	euro				
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	euro			16.000,00	
	TOTALE GENERALE	euro				