



Agenzia Spaziale Italiana

PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO E PERCORSO MUSEALE

Centro di Geodesia Spaziale Loc. Terlecchia, Matera

ELENCO PREZZI UNITARI



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ALLESTIMENTO STRUTTURA E PERCORSO MUSEALE PRESSO LA SEDE ASI DI MATERA.
OPERE DI FORNITURA ED ALLESTIMENTO.

COMMITTENTE: Agenzia Spaziale Italiana

Data, 18/03/2025

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 01.P01.A10. 005 | Operaio specializzato Ore normali euro (trentanove/28) | h | 39,28 |
| Nr. 2 01.P01.A20. 005 | Operaio qualificato Ore normali euro (trentasei/39) | h | 36,39 |
| Nr. 3 06.A13.G01. 005 | F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -(vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A euro (ottantacinque/52) | cad | 85,52 |
| Nr. 4 ARC_AP01 A | Fornitura e posa in opera di parete rettilia in cartongesso a doppia lastra e doppia orditura, altezza 7,5m, in profili di acciaio zincato a C da 75mm a passo ridotto, compresa fornitura e posa di pannello in lana di roccia spessore 60mm e densità 70kg/mc tipo Rockwool Airrock DD o similare con le medesime caratteristiche. Sono compresi la rasatura finale dei giunti con applicazione di nastro retinato, certificazione di corretta posa ed ogni altro onere per dare la parete finita a regola d'arte. euro (centotrentauno/05) | mq | 131,05 |
| Nr. 5 ARC_AP01 B | Fornitura e posa in opera di parete curva in cartongesso a doppia lastra e doppia orditura, altezza 7,5m, in profili di acciaio zincato a C da 75mm a passo ridotto, compresa fornitura e posa di pannello in lana di roccia spessore 60mm e densità 70kg/mc tipo Rockwool Airrock DD o similare con le medesime caratteristiche. Sono compresi la rasatura finale dei giunti con applicazione di nastro retinato, certificazione di corretta posa ed ogni altro onere per dare la parete finita a regola d'arte. euro (centocinquantesi/35) | mq | 156,35 |
| Nr. 6 ARC_AP02 | Fornitura e posa di pavimentazione in moquette in rotolo da 10,5 mm, compresa posa colla, tagli ed ogni altro onere necessario a dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (quaranta/66) | mq | 40,66 |
| Nr. 7 ARC_AP03 | Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in mdf dimensioni 50x10x1000mm, compreso incollaggio e chiodatura, compreso ogni altro onere per dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (nove/50) | m | 9,50 |
| Nr. 8 ARC_AP04 | Fornitura e posa in opera di porta filomuro grezza, dimensioni 70x210cm, cerniere e ferramenta a scomparsa, compresa di serratura magnetica e maniglie in alluminio effetto spazzolato, compreso ogni onere per dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (quattrocentottanta/41) | cadauno | 480,41 |
| Nr. 9 ARC_AP05 | Fornitura e posa in opera di porta filomuro grezza, dimensioni 90x210cm, cerniere e ferramenta a scomparsa, compresa di serratura magnetica e maniglie in alluminio effetto spazzolato, compreso ogni onere per dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (cinquecentoquarantadue/61) | cadauno | 542,61 |
| Nr. 10 ARC_AP06 | Fornitura e posa di pannelli in teli di tessuto poliestere di alta qualità, 100% riciclato, dimensioni 180x120cm compreso telaio in alluminio realizzato con profili scatolati da 20mm di lato. Stampa con inchiostri sublimatici. Compreso ogni onere per dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (duecentocinquantaotto/60) | cadauno | 258,60 |
| Nr. 11 ARC_AP07 | Fornitura e posa di pannelli in teli di tessuto poliestere di alta qualità, 100% riciclato, dimensioni 120x140cm compreso telaio in alluminio realizzato con profili scatolati da 20mm di lato. Stampa con inchiostri sublimatici. Compreso ogni onere per dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (centoseptantaotto/64) | cadauno | 178,64 |
| Nr. 12 ARC_AP08 | Fornitura e posa di pannelli in teli di tessuto poliestere di alta qualità, 100% riciclato, dimensioni 150x170cm compreso telaio in alluminio realizzato con profili scatolati da 20mm di lato. Stampa con inchiostri sublimatici. Compreso ogni onere per dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (duecentosessantacinque/93) | cadauno | 265,93 |
| Nr. 13 ARC_AP09 | Fornitura e posa di pannelli in teli di tessuto poliestere di alta qualità, 100% riciclato, dimensioni 240x130cm compreso telaio in alluminio realizzato con profili scatolati da 20mm di lato. Stampa con inchiostri sublimatici. Compreso ogni onere per dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (trecentocinquantesette/27) | cadauno | 357,27 |
| Nr. 14 ARC_AP10 | Fornitura e posa di pannelli in teli di tessuto poliestere di alta qualità, 100% riciclato, dimensioni 360x250cm compreso telaio in alluminio realizzato con profili scatolati da 20mm di lato. Stampa con inchiostri sublimatici. Compreso ogni onere per dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (settecentottantadue/60) | cadauno | 782,60 |
| Nr. 15 ARC_AP11 | Fornitura e posa di pannelli in teli di tessuto poliestere di alta qualità, 100% riciclato, dimensioni 200x120cm compreso telaio in alluminio realizzato con profili scatolati da 20mm di lato. Stampa con inchiostri sublimatici. Compreso ogni onere per dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (trecentocinquantesette/27) | cadauno | 357,27 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 16 ARC_AP12 | Fornitura e posa di pellicola adesiva nanotek per vetri, priva di colla, in poliestere stampa latex, non elettrostatica, da usarsi in interno. Compreso ogni onere per dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (sessantacinque/77) | m2 | 65,77 |
| Nr. 17 ARC_AP13 | Fornitura e posa di pellicola adesiva calpestabile in poliestere, tipo 3M, intagliata a disegno, compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. euro (millenovanta/97) | a corpo | 1'090,97 |
| Nr. 18 ARC_AP14 | Fornitura e posa di cassonetto luminoso dimensioni 1100x2250mm, realizzato con profilo in alluminio completamente "green" e un tessuto 100% poliestere confezionato perimetralmente con gommino in TPE, stampato in alta risoluzione con una grafica personalizzata ed illuminazione interna con striscia LED completa di relativi accessori. Compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. euro (duemiladuecentosettantasette/00) | cadauno | 2'277,00 |
| Nr. 19 ARC_AP15 | Fornitura e posa di didascalie in DIBOND spessore 3mm, realizzato in pannello sandwich costituito da un nucleo di polietilene e due strati superiori di alluminio di 0,3 mm di spessore. Fissaggio con nastro biadesivo forte, compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. euro (ventiotto/33) | cadauno | 28,33 |
| Nr. 20 ARC_AP16 | Fornitura e posa di pannelli in DIBOND finitura a specchio, dimensione 3000x1000mm, spessore 5mm, realizzato in pannello sandwich costituito da un nucleo di polietilene e due strati superiori di alluminio di 0,3 mm di spessore. Fissaggio con appendimento alle strutture superiori, compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. euro (duecentoquarantatre/42) | cadauno | 243,42 |
| Nr. 21 ARC_AP17 | Fornitura e posa di grafiche in prespaziato o pellicola adesiva intagliata, compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. euro (milledieci/58) | a corpo | 1'010,58 |
| Nr. 22 ARC_AP18 | Fornitura e posa di corpo illuminante a soffitto tipo HERO B, dimensione 2000mm, compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. euro (novecentoquattro/28) | cadauno | 904,28 |
| Nr. 23 ARC_AP19 | Fornitura e posa di corpo illuminante a soffitto tipo HERO B, dimensione 1400mm, compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. euro (seicentosessantanove/22) | cadauno | 669,22 |
| Nr. 24 ARC_AP20 | Fornitura e posa di corpo illuminante a soffitto tipo HERO B, dimensione 2800mm, compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. euro (millenovantasette/82) | cadauno | 1'097,82 |
| Nr. 25 ARC_AP21 | Fornitura e posa di corpo illuminante a soffitto tipo CARRIL TRIFASICO SUPERIFICIE 3M NEGRO, compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. euro (duecentotrentacinque/87) | cadauno | 235,87 |
| Nr. 26 ARC_AP22 | Fornitura e posa di corpo illuminante LED PANEL 600x600mm tipo THE PANEL 2, compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. euro (duecentotrentacinque/87) | cadauno | 235,87 |
| Nr. 27 ARC_AP23 | Fornitura e posa di mobile reception, come da elaborato grafico di progetto, realizzato con struttura in melaminico sp.19mm, decoro a scelta da campionatura selezionata, bordo in abs stesso decoro, composto da: n.2 moduli con n.2 cassette e n.2 ante per ogni modulo realizzati in melaminico sp.19mm, decoro a scelta da campionatura selezionata. bordo in abs stesso decoro, montati su guide e cerniere in acciaio con ritorno soft, ripiani interni e top realizzati in melaminico sp.19mm, decoro a scelta da campionatura selezionata, bordi in abs stesso decoro; rivestimento frontale, laterale e bancalina realizzati in mdf ignifugo sp.25mm, laccato poliuretano opaco, ral da definire; dim. complessive L2500 H1000 P800 mm circa; comprese n.2 sedie con sedile e schienale costituiti da una monoscocca in multistrato, imbottita e rivestita con tessuto a scelta da campionatura selezionata, basamento in alluminio a 5 razze con ruote libere diam.50mm, elevazione con colonna a gas; dim. L500 H1060/1160 P670 mm circa; euro (undicimilaottocentosettantadue/03) | a corpo | 11'872,03 |
| Nr. 28 ARC_AP24 | Fornitura e posa di n.1 porta scorrevole con n.2 ante realizzate con struttura tamburata, telaio realizzato in legno massello, tamponamenti in mdf, laccato poliuretano opaco, ral 9010, maniglie incassate verniciate, ral da definire, binario di scorrimento standard incluso; dim. L1200 H3200 sp.40mm circa/cad. euro (tremlaseicentotredici/16) | a corpo | 3'613,16 |
| Nr. 29 ARC_AP25 | Fornitura e posa di rivestimento parete esistente realizzato con pannelli in mdf ignifugo sp.19mm, laminati con decoro specchio, lato ingresso con struttura inclinata realizzata in multistrato e ancorata a parete, rivestimento realizzato con pannelli in mdf sp.19mm, laminati con decoro specchio, illuminazione a led integrata; dim. L4680 H4000 P1500mm circa. euro (diecimilacinquecentoventi/06) | a corpo | 10'520,06 |
| Nr. 30 ARC_AP26 | Fornitura e posa di Pedane sagomate, come da elaborato grafico, realizzate con struttura in legno e rivestimento bordi e superficie in mdf ignifugo, laccato poliuretano opaco, Ral 7021, zoccolino completo di illuminazione a led Rgb white; n.1 dim. L1350 P1300 H150mm circa; n.1 dim. L3945 P900 H150 mm circa; euro (quattromiladuecentoquarantadue/81) | a corpo | 4'242,81 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 31 ARC_AP27 | Fornitura e posa di consolle interattiva, come da Vs elaborato grafico, realizzata con struttura circolare svasata in mdf ignifugo sp.19mm, rivestita in multiflex, finitura laccato poliuretanico opaco, ral 9010, predisposto per n.6 monitor touchscreen incassati, Top realizzato in mdf sp.50mm ignifugo; illuminazione a led Rgb White, incassata su top e zoccolino; Modulo interno a sezione circolare realizzato con struttura in multistrato e multiflex, cassone circolare svasato realizzato con struttura in mdf ignifugo laminato bianco, rivestimento frontale in policarbonato opalino con grafica retroilluminata con led dimmerabili; Top di finitura, tondo, realizzato in mdf ignifugo sp.50mm, rivesitto con laminato decoro specchio, illuminazione Rgb White incassata; diam. 3000 H1650mm circa; euro (trentanovemilasettantadue/24) | a corpo | 39'072,24 |
| Nr. 32 ARC_AP28 | Fornitura e posa di portale con struttura realizzata interamente in ferro scatolato, rivestimento in lamiera verniciata, ral da definire, fianchi rastremati con inserto led RGB white; Light Box con pannello in policarbonato stampato digitalmente e retroilluminato; dim. L1500 H2000 P1755mm circa; euro (dodicimilasettecentosettantatre/34) | a corpo | 12'773,34 |
| Nr. 33 ARC_AP29 | Fornitura e posa di seduta pix pouf della Arper o similare, diametro 95cm, rivestimento in tessuto. euro (milleduecentoventisette/05) | cadauno | 1'227,05 |
| Nr. 34 ARC_AP30 | Fornitura e posa di tende oscuranti in tessuto ignifugo, decoro argento, come da elaborato grafico di progetto, complete di binario con scorrimento manuale; n.1 dim. L4000 H3200 mm circa. euro (duemiladuecentoottantatano/03) | a corpo | 2'281,03 |
| Nr. 35 ARC_AP31 | idem c.s. ...manuale; n.1 dim. L2600 H3200 mm circa. euro (milletrecentotrentadue/11) | a corpo | 1'332,11 |
| Nr. 36 ARC_AP32 | Fornitura, trasporto e posa di elementi hardware per l'allestimento scenico delle nuove sale espositive come previsto e descritto nella relazione tecnica di progetto euro (cinquecentosessantaseimilasettecentoquaranta/75) | a corpo | 566'740,75 |
| Nr. 37 ARC_AP33 | Fornitura e posa di tendaggi per museo costituiti da n. 1 tendone dimensione 4350x3200mm e n. 1 tendone dimensione 2400x3200mm, realizzato in tessuto ignifugo tipo Glamour dimout, colore 9000 argento. Confezione arricciata semplice, orlo inferiore doppio da 20 cm circa, non doppiato. I teli possono essere giuntati (giunta verticale) in base alle dimensioni del telo stesso. Ricchezza 170% circa. Embrasses esclusi. Compresa meccanica di scorrimento Mottura art. Arco 489. Movimentazione manuale a strappo (no corda), compresi supporti a soffitto. Finitura colore argento/grigio. Attacco a soffitto su struttura portante o adeguatamente rinforzata. euro (duemilacinquecentocinquantadue/21) | a corpo | 2'552,21 |
| Nr. 38 ARC_AP34 | Fornitura e posa di telaio, come da elaborato grafico grafico di progetto, realizzato in legno laccato poliuretanico opaco, Ral 9017, comprese pendinature e ancoraggi a soffitto. Dim. L4000 P3000mm circa; euro (quattromilaquattrocentosessanta/71) | a corpo | 4'460,71 |
| Nr. 39 ARC_AP35 | Fornitura di pannello fonoassorbente rifinito in tessuto tinta unita sfoderabile. euro (duecentoventisei/44) | cadauno | 226,44 |
| Nr. 40 ARC_AP36 | Fornitura e posa di sfera in EPS ad alta densità, compreso supplemento per resinatura poliuretanica indurente e texture microgroffrata, compresa decorazione a regola d'arte per effetto pianeta realizzata con aerografo e pennello, lisciatura con poliestere o epossidico a finitura lucida o opaca. Arredi effetto pianeta con sfera da 40cm. euro (mille/26) | cadauno | 1'000,26 |
| Nr. 41 ARC_AP37 | idem c.s.sfera da 60cm. euro (milletrecentotrentasei/12) | cadauno | 1'336,12 |
| Nr. 42 ARC_AP38 | idem c.s.sfera da 80cm. euro (millesettecentosettantaquattro/07) | cadauno | 1'774,07 |
| Nr. 43 ARC_AP39 | idem c.s.sfera da 150cm. euro (quattromiladuecentocinquantatre/47) | cadauno | 4'253,47 |
| Nr. 44 ARC_AP40 | Fornitura e posa di rivestimento sfondati con telai sagomati e grafica tesata in PVC 510g, stampa diretta UV; perimetro cornice led RGB + White da esterno, compreso ogni altro onere per dare la lavorazione completa a regola d'arte. euro (diciannovemilasettecentoottantadue/38) | a corpo | 19'782,38 |
| Nr. 45 ARC_AP41 | Fornitura e posa di base in legno per supporto ologramma, dim.100x100xh100 cm, in Mdf ignifugo laccato Ral da definire. euro (millecinquecentodiciotto/00) | a corpo | 1'518,00 |
| Nr. 46 B.02.016.01 | Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato sul sottofondo livellato o su preesistenti pavimenti, esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento euro (quattro/21) | mq | 4,21 |
| Nr. 47 B.02.023.12 | Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di qualsiasi manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti superficie minima 0,75 mq.; euro (dieci/71) | mq | 10,71 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 48 B.08.030.01 | Fornitura e posa in opera di PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO STANDARD. I pannelli devono essere rispondenti ai requisiti previsti dal DM 11/10/2017 (CAM), essere provvisti di asserzione ambientale secondo UNI EN ISO 14021, essere riciclabili al 100% ed avere un contenuto minimo di riciclato > 20%. I pannelli sono avvitati su orditura metallica da 75 mm in lamiera d'acciaio zincato - tipo DX51D+Z - in conformità alla norma UNI EN 14195 - prodotti in regime di controllo di qualità secondo UNI EN ISO 9001 - costituita da guide a U orizzontali - dimensioni 40-75-40 mm - spessore 0,6 mm - vincolate a pavimento e soffitto ad interasse 500 mm con idonei tasselli a battuta - e montanti a C verticali - dimensioni 47-74-50 mm - spessore 0,6 mm - posti ad interasse massimo di 600 mm e inseriti alle estremità nelle guide orizzontali. Su tutto il perimetro dell'orditura metallica è prevista l'applicazione di nastro di polietilene espanso a celle chiuse mono o biadesivo per ridurre i ponti acustici. Compreso il trattamento dei giunti per un livello di finitura Q2 con stucco conforme alla norma UNI EN 13963 e relativo nastro di armatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo norma UNI 11424. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2,5 a compenso dei telai di porte e finestre. A SEMPLICE PARAMENTO - Spessore 100 mm - costituita da singolo paramento per lato - Pannello a vista (1°strato) - spessore 12,5 mm - Standard Tipo A in conformità alla norma UNI EN520 euro (cinquantasei/35) | mq | 56,35 |
| Nr. 49 B.08.030.04 | idem c.s. ...e finestre. PARETE DIVISORIA CURVA IN CARTONGESSO A DOPPIO PARAMENTO - Spessore 99 mm - costituita da doppio paramento per lato - Pannello a vista (1°strato) e pannello interno (2°strato) - spessore 6 mm - Standard Tipo A in conformità alla norma UNI EN520 euro (centoventi/88) | mq | 120,88 |
| Nr. 50 B.14.054.02 | Pavimento in linoleum marmorizzato monostrato, composto da una mescolanza omogenea di olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno e sughero, pigmenti colorati, il tutto calandrato su juta naturale, conforme alla norma EN 548. Fornito in rotoli da 200x3000 cm, posto in opera su piano di posa appositamente predisposto, da pagarsi a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, sigillatura a caldo con apposito cordolo dello stesso colore, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: teli spessore 2,5 mm euro (sessantanove/58) | mq | 69,58 |
| Nr. 51 B.18.050.01 | Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie. ad 1 battente euro (duecentoquarantaotto/71) | mq | 248,71 |
| Nr. 52 B.18.050.02 | idem c.s. ...di maniglie. a 2 battenti euro (duecentotrentasei/91) | mq | 236,91 |
| Nr. 53 B.18.132.02 | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna euro (duecentoventisei/29) | cad | 226,29 |
| Nr. 54 B.21.002.01 | Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore: euro (due/85) | mq | 2,85 |
| Nr. 55 B.21.006.01 | Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa euro (tre/22) | mq | 3,22 |
| Nr. 56 B.21.013.01 | Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca euro (undici/13) | mq | 11,13 |
| Nr. 57 B.21.013.03 | idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte scure euro (dieci/93) | mq | 10,93 |
| Nr. 58 B.21.014.01 | Smalto murale acrilico idrodiluibile inodore pigmentato, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti coloranti, su pareti e soffitti precedentemente rasati con rasatura pagata a parte; ciclo di pitturazione costituito da una passata di fondo isolante inibente acrilico, strato di fondo dato a pennello in due passate, successivamente accurata ripresa a stucco, ulteriore passata intermedia, e finitura a due passate a pennello o a rullo di lana mohair - opaca tinta chiara euro (venti/63) | mq | 20,63 |
| Nr. 59 B.21.014.02 | idem c.s. ...opaca tinta scura euro (ventiuno/32) | mq | 21,32 |
| Nr. 60 B.21.035.04 | Applicazione di una mano di pittura di fondo su legno a base di resine alchidiche, successiva stuccatura con stucco sintetico a spatola e carteggiatura; colorate tinte scure euro (nove/90) | mq | 9,90 |
| Nr. 61 B.21.038.03 | Pittura su legno, sia per esterno che per interno, su supporto già preparato, mediante applicazione di due strati di vernice monocomponente a base di resine alchidiche uretaniche in fase solvente, opaco euro (dieci/36) | mq | 10,36 |
| Nr. 62 B.25.001.01 | Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; | | |
| | euro (zero/57) | mc/km | 0,57 |
| Nr. 63 B.25.004.08 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 - plastica | | |
| | euro (dieci/48) | ql | 10,48 |
| Nr. 64 CE_ARC_A P02 | Fornitura di pavimentazione in moquette s=10,5mm | | |
| | euro (ventisette/05) | mq | 27,05 |
| Nr. 65 CE_ARC_A P03 | Fornitura zoccolino in MDF dimensioni 50x10x1000 mm | | |
| | euro (due/42) | m | 2,42 |
| Nr. 66 CE_ARC_A P04 | Fornitura porta filomuro 70x210 | | |
| | euro (trecentodiciannove/60) | cadauno | 319,60 |
| Nr. 67 CE_ARC_A P04a | Fornitura maniglia per porta filomuro | | |
| | euro (trentadue/78) | cadauno | 32,78 |
| Nr. 68 CE_ARC_A P05 | Fornitura porta filomuro 90x210 | | |
| | euro (trecentosessantaotto/77) | cadauno | 368,77 |
| Nr. 69 CE_ARC_A P06 | Pannelli in teli di poliestere 180x120cm | | |
| | euro (centonovantadue/00) | cadauno | 192,00 |
| Nr. 70 CE_ARC_A P07 | idem c.s. ...di poliestere 120x140cm | | |
| | euro (centotrentacinque/00) | cadauno | 135,00 |
| Nr. 71 CE_ARC_A P08 | idem c.s. ...di poliestere 150x170cm | | |
| | euro (duecentoquattro/00) | cadauno | 204,00 |
| Nr. 72 CE_ARC_A P09 | idem c.s. ...di poliestere 240x130cm | | |
| | euro (duecentosettanta/00) | cadauno | 270,00 |
| Nr. 73 CE_ARC_A P10 | idem c.s. ...di poliestere 360x250cm | | |
| | euro (seicento/00) | cadauno | 600,00 |
| Nr. 74 CE_ARC_A P11 | idem c.s. ...di poliestere 200x120 cm | | |
| | euro (duecentosettanta/00) | cadauno | 270,00 |
| Nr. 75 CE_ARC_A P12 | Pellicola nanotack per vetri in poliestere | | |
| | euro (cinquanta/00) | m2 | 50,00 |
| Nr. 76 CE_ARC_A P13 | Pellicola calpestabile in poliestere | | |
| | euro (ottocentocinquanta/00) | a corpo | 850,00 |
| Nr. 77 CE_ARC_A P14 | Cassonetto luminoso 1100x2250 | | |
| | euro (milleottocento/00) | cadauno | 1'800,00 |
| Nr. 78 CE_ARC_A P15 | Didascalie in dibond | | |
| | euro (venti/00) | cadauno | 20,00 |
| Nr. 79 CE_ARC_A P16 | Pannelli in dibond finitura a specchio 3000x1000mm | | |
| | euro (centoottanta/00) | cadauno | 180,00 |
| Nr. 80 | Grafiche in prespaziato per loghi | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| CE_ARC_A P17 | euro (seicento/00) | a corpo | 600,00 |
| Nr. 81 CE_ARC_A P18 | Corpo luminante tipo HERO B 2000mm, completo di accessori - Rif. preventivo Traiano Luce euro (seicentocinquantacinque/00) | cadauno | 655,00 |
| Nr. 82 CE_ARC_A P19 | Corpo luminante tipo HERO B 1400mm, completo di accessori - Rif. preventivo Traiano Luce euro (quattrocentosettantaquattro/25) | cadauno | 474,25 |
| Nr. 83 CE_ARC_A P20 | Corpo luminante tipo HERO B 2800mm, completo di accessori - Rif. preventivo Traiano Luce euro (ottocentootto/00) | cadauno | 808,00 |
| Nr. 84 CE_ARC_A P21 | Corpo luminante su binari tipo CARRILL, completo di accessori - Rif. preventivo Traiano Luce euro (centocinquantasei/54) | cadauno | 156,54 |
| Nr. 85 CE_ARC_A P22 | Corpo luminante led panel 600x600mm tipo THE PANEL 2, completo di accessori - Rif. preventivo Traiano Luce euro (centocinquantasei/54) | cadauno | 156,54 |
| Nr. 86 CE_ARC_A P23 | Mobile reception - rif. preventivo CGF euro (settemilanovecento/00) | a corpo | 7'900,00 |
| Nr. 87 CE_ARC_A P23a | Trasporto mobile reception - rif. preventivo CGF euro (duecentonovantasette/00) | a corpo | 297,00 |
| Nr. 88 CE_ARC_A P23b | Montaggio mobile reception - rif. preventivo CGF euro (millecentoottantaotto/00) | a corpo | 1'188,00 |
| Nr. 89 CE_ARC_A P24 | Porte scorrevoli ingresso - rif. preventivo CGF euro (duemilaquattrocento/00) | a corpo | 2'400,00 |
| Nr. 90 CE_ARC_A P24a | Trasporto porte scorrevoli ingresso - rif. preventivo CGF euro (novantauno/25) | a corpo | 91,25 |
| Nr. 91 CE_ARC_A P24b | Montaggio porte scorrevoli ingresso - rif. preventivo CGF euro (trecentosessantacinque/00) | a corpo | 365,00 |
| Nr. 92 CE_ARC_A P25 | Rivestimento parete tipo HOMAPAL - rif. preventivo CGF euro (settemila/00) | a corpo | 7'000,00 |
| Nr. 93 CE_ARC_A P25a | Trasporto rivestimento parete tipo HOMAPAL - rif. preventivo CGF euro (duecentosessantatre/25) | a corpo | 263,25 |
| Nr. 94 CE_ARC_A P25b | Montaggio rivestimento parete tipo HOMAPAL - rif. preventivo CGF euro (millecinquantatre/00) | a corpo | 1'053,00 |
| Nr. 95 CE_ARC_A P26 | Pedane sagomate - rif. preventivo CGF euro (duemilacinquecento/00) | a corpo | 2'500,00 |
| Nr. 96 CE_ARC_A P26a | Trasporto pedane sagomate - rif. preventivo CGF euro (novantaquattro/00) | a corpo | 94,00 |
| Nr. 97 CE_ARC_A P26b | Montaggio pedane sagomate - rif. preventivo CGF euro (settecentosessanta/00) | a corpo | 760,00 |
| Nr. 98 CE_ARC_A P27 | Consolle interattiva - rif. preventivo CGF euro (ventiseimila/00) | a corpo | 26'000,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 99 CE_ARC_A P27a | Trasporto consolle interatiiva - rif. preventivo CGF euro (novecentosettantasette/15) | a corpo | 977,15 |
| Nr. 100 CE_ARC_A P27b | Montaggio consolle interatiiva - rif. preventivo CGF euro (tremilanovecentodieci/00) | a corpo | 3'910,00 |
| Nr. 101 CE_ARC_A P28 | Portale esterno - rif. preventivo CGF euro (ottomilacinquecento/00) | a corpo | 8'500,00 |
| Nr. 102 CE_ARC_A P28a | Trasporto portale esterno - rif. preventivo CGF euro (trecentodiciannove/50) | a corpo | 319,50 |
| Nr. 103 CE_ARC_A P28b | Montaggio portale esterno - rif. preventivo CGF euro (milleduecentosettantaotto/00) | a corpo | 1'278,00 |
| Nr. 104 CE_ARC_A P29 | Sedute ingresso pixpouf arper - rif. costo online euro (novecentosettanta/00) | cadauno | 970,00 |
| Nr. 105 CE_ARC_A P30 | Tende oscuranti 4000x3200mm - rif. preventivo CGF euro (millecinquecentoquindici/15) | cadauno | 1'515,15 |
| Nr. 106 CE_ARC_A P30a | Trasporto tende oscuranti 4000x3200mm - rif. preventivo CGF euro (cinquantasette/61) | cadauno | 57,61 |
| Nr. 107 CE_ARC_A P30b | Montaggio tende oscuranti 4000x3200mm - rif. preventivo CGF euro (duecentotrenta/42) | cadauno | 230,42 |
| Nr. 108 CE_ARC_A P31 | Tende oscuranti 2600x3200mm - rif. preventivo CGF euro (ottocentoottantaquattro/85) | cadauno | 884,85 |
| Nr. 109 CE_ARC_A P31a | Trasporto tende oscuranti 2600x3200mm - rif. preventivo CGF euro (trentatre/64) | cadauno | 33,64 |
| Nr. 110 CE_ARC_A P31b | Montaggio tende oscuranti 2600x3200mm - rif. preventivo CGF euro (centotrentaquattro/56) | cadauno | 134,56 |
| Nr. 111 CE_ARC_A P32 | Fornitura, trasporto e montaggio elementi multimediali compresa fase di studio e progettazione tecnica - Rif. preventivo ACUSON euro (quattrocentonovantasettemilasettecentonovantasei/00) | a corpo | 497'796,00 |
| Nr. 112 CE_ARC_A P33 | Fornitura e posa di tendoni - rif. preventivo Rostagno euro (millenovecentootto/00) | a corpo | 1'908,00 |
| Nr. 113 CE_ARC_A P34 | Fornitura telaio sospeso per controsoffitto fonoassorbente - Rif. preventivo CGF euro (tremila/00) | a corpo | 3'000,00 |
| Nr. 114 CE_ARC_A P34a | Trasporto telaio sospeso per controsoffitto fonoassorbente - Rif. preventivo CGF euro (centocinque/25) | a corpo | 105,25 |
| Nr. 115 CE_ARC_A P34b | Posa telaio sospeso ed elementi per controsoffitto fonoassorbente - Rif. preventivo CGF euro (quattrocentoventiuno/00) | a corpo | 421,00 |
| Nr. 116 CE_ARC_A P35 | Fornitura pannelli fonoassorbenti per controsoffitto - Rif. preventivo Rostagno euro (centosettantanove/00) | cadauno | 179,00 |
| Nr. 117 CE_ARC_A | Fornitura sfere in EPS HD Neutro, diametro 40cm euro (settecentoottantaquattro/50) | cadauno | 784,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| P36 | | | |
| Nr. 118 CE_ARC_A P37 | idem c.s. ...Neutro, diametro 60cm euro (millecinquanta/00) | cadauno | 1'050,00 |
| Nr. 119 CE_ARC_A P38 | idem c.s. ...Neutro, diametro 80cm euro (milletrecentonovanta/00) | cadauno | 1'390,00 |
| Nr. 120 CE_ARC_A P39 | idem c.s. ...Neutro, diametro 150cm euro (tremlatrecentocinquanta/00) | cadauno | 3'350,00 |
| Nr. 121 CE_ARC_A P40 | Fornitura rivestimento sfondati con telai sagomati e grafica tesata in PVC 510 g stampa diretta UV; perimetro cornice led RGB + White da esterno euro (quindicimiladuecento/00) | a corpo | 15'200,00 |
| Nr. 122 CE_ARC_A P41 | Fornitura base in legno per supporto ologramma, dim.100x100xh100cm in Mdf ignifugo laccato Ral da definire. euro (milleduecento/00) | a corpo | 1'200,00 |
| Nr. 123 CE_B.08.029 B.01 | Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità per l'isolamento acustico delle pareti divisorie in gesso rivestito (formato 1200x600mm) spessore 60mm posti nell'intercapedine tra i montanti della struttura, Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1, Densità $\rho=67 \text{ kg/m}^3$ (strato superficiale circa 105 kg/m3, corpo del pannello circa 45 kg/m3, secondo UNI EN 1602), Conduttività termica dichiarata $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$; $R_w=59 \text{ dB}$ (Resistenza acustica della parete composta da doppia lastra in gesso rivestito su entrambi i lati e pannello in lana di roccia sp.60mm posto nell'intercapedine); Pannelli del tipo "Rockwool Airrock DD" o similare con le medesime caratteristiche. euro (treddici/60) | mq | 13,60 |
| Nr. 124 CE_B.08.030 .04 | Fornitura e posa in opera di PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO STANDARD. I pannelli devono essere rispondenti ai requisiti previsti dal DM 11/10/2017 (CAM), essere provvisti di asserzione ambientale secondo UNI EN ISO 14021, essere riciclabili al 100% ed avere un contenuto minimo di riciclato > 20%. I pannelli sono avvitati su orditura metallica da 75 mm in lamiera d'acciaio zincato - tipo DX51D+Z - in conformità alla norma UNI EN 14195 - prodotti in regime di controllo di qualità secondo UNI EN ISO 9001 - costituita da guide a U orizzontali - dimensioni 40-75-40 mm - spessore 0,6 mm - vincolate a pavimento e soffitto ad interasse 500 mm con idonei tasselli a battuta - e montanti a C verticali - dimensioni 47-74-50 mm - spessore 0,6 mm - posti ad interasse massimo di 600 mm e inseriti alle estremità nelle guide orizzontali. Su tutto il perimetro dell'orditura metallica è prevista l'applicazione di nastro di polietilene espanso a celle chiuse mono o biadesivo per ridurre i ponti acustici. Compreso il trattamento dei giunti per un livello di finitura Q2 con stucco conforme alla norma UNI EN 13963 e relativo nastro di armatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo norma UNI 11424. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2,5 a compenso dei telai di porte e finestre. PARETE DIVISORIA CURVA IN CARTONGESSO A DOPPIO PARAMENTO - Spessore 99 mm - costituita da doppio paramento per lato - Pannello a vista (1°strato) e pannello interno (2°strato) - spessore 6 mm - Standard Tipo A in conformità alla norma UNI EN520 euro (novantacinque/50) | mq | 95,50 |
| Nr. 125 CE_MAN01 | Operaio edile specializzato - ore normali euro (ventinove/92) | h | 29,92 |
| Nr. 126 CE_MAN02 | Operaio edile comune - ore normali euro (ventiquattro/86) | h | 24,86 |
| Nr. 127 CE_STR01 | Fornitura e posa americane tipo LITEC QX30SA o similari - Rif. preventivo Malibu euro (sessantacinquemila/00) | a corpo | 65'000,00 |
| Nr. 128 CE_T.12.001 .02 | Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 standard (tipo A) spess. 12,5 mm euro (tre/72) | mq | 3,72 |
| Nr. 129 D3.04.009.05 | Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Bipolare da 10 a 32 A euro (settantatre/12) | cad | 73,12 |
| Nr. 130 D3.05.015.05 | Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: Tipo UTP cat.6; euro (sette/01) | m | 7,01 |
| Nr. 131 D3.05.018.22 | Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo unipolare con conduttori flessibili per posa fissa. Particolarmente indicato in luoghi a rischio d'incendio e con elevata presenza di persone dove è fondamentale garantirne la salvaguardia e preservare gli impianti e le apparecchiature dall'attacco dei gas corrosivi (uffici, scuole, supermercati, cinema, teatri, discoteche ecc..) per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | CEI 20-67). Conduttore Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5. Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde sezione 3x2,5mmq; euro (quattro/87) | m | 4,87 |
| Nr. 132 D3.05.018.23 | idem c.s. ...guaina Verde sezione 3x4mmq; euro (cinque/60) | m | 5,60 |
| Nr. 133 D3.05.018.48 | idem c.s. ...guaina Verde Sezione 5x16mmq; euro (diciannove/42) | m | 19,42 |
| Nr. 134 D3.06.001.03 | Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 25 euro (sei/52) | m | 6,52 |
| Nr. 135 D3.06.001.04 | idem c.s. ...esterno mm 32 euro (sette/24) | m | 7,24 |
| Nr. 136 D3.06.001.05 | idem c.s. ...esterno mm 40 euro (dieci/09) | m | 10,09 |
| Nr. 137 D3.06.002.03 | Tubi Rigidi serie media Tubo rigido in PVC autoestinguente serie media da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 25 euro (cinque/06) | m | 5,06 |
| Nr. 138 D3.06.002.04 | idem c.s. ...esterno mm 32 euro (sei/22) | m | 6,22 |
| Nr. 139 D3.06.002.05 | idem c.s. ...esterno mm 40 euro (sei/86) | m | 6,86 |
| Nr. 140 D3.06.002.06 | idem c.s. ...esterno mm 50 euro (otto/84) | m | 8,84 |
| Nr. 141 D3.06.011.01 | Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 92x92x45 euro (due/96) | cad | 2,96 |
| Nr. 142 D3.06.011.02 | idem c.s. ...vista: mm 118x96x50 euro (tre/18) | cad | 3,18 |
| Nr. 143 D3.06.011.03 | idem c.s. ...vista: mm 118x96x70 euro (tre/44) | cad | 3,44 |
| Nr. 144 D3.06.012.01 | Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free. Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 100x100x50 euro (otto/67) | cad | 8,67 |
| Nr. 145 D3.06.012.02 | idem c.s. ...accessorio: mm 120x80x50 euro (otto/67) | cad | 8,67 |
| Nr. 146 D3.06.012.03 | idem c.s. ...accessorio: mm 150x110x70 euro (dodici/74) | cad | 12,74 |
| Nr. 147 D3.06.014.05 | Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in opera a vista su staffe a mensola o a sospensione in acciaio zincato di adeguate dimensioni, comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 200x75 euro (quarantasette/20) | m | 47,20 |
| Nr. 148 D3.06.015.05 | Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo acciaio zincato: mm 200x22 euro (quattro/75) | m | 4,75 |
| Nr. 149 D3.07.007.01 | Punto luce a rele a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante unipolare del tipo modulare, relè, placca di rivestimento in alluminio anodizzato e compreso ogni altro onere e magistero. euro (ottantatre/04) | cad | 83,04 |
| Nr. 150 D3.07.013.01 | Punto di comando a pulsante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante, trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (centosessantauno/55) | cad | 161,55 |

