



Agenzia Spaziale Italiana

## PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO E PERCORSO MUSEALE

Centro di Geodesia Spaziale Loc. Terlecchia, Matera

ELENCO PREZZI UNITARI  
COSTI DELLA SICUREZZA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** ALLESTIMENTO STRUTTURA E PERCORSO MUSEALE PRESSO LA SEDE ASI DI MATERA.  
COSTI DELLA SICUREZZA

**COMMITTENTE:** Agenzia Spaziale Italiana

Data, 03/04/2025

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.01.007.01	Carrello Elevatore da cantiere portata: fino a kg 3000 e con sollevamento massimo fino a mt 13.00, a caldo <b>euro (ottantaquattro/40)</b>	ora	84,40
Nr. 2 CE_MAN01	Operaio edile specializzato - ore normali <b>euro (ventinove/92)</b>	h	29,92
Nr. 3 CE_MAN02	Operaio edile comune - ore normali <b>euro (ventiquattro/86)</b>	h	24,86
Nr. 4 CE_SIC_AP 01	Fornitura e posa quadro generale di cantiere <b>euro (cinquecentonovantasette/54)</b>	cadauno	597,54
Nr. 5 CE_SIC_AP 02	Fornitura e posa quadro secondario di cantiere <b>euro (centocinque/74)</b>	cadauno	105,74
Nr. 6 CE_SIC_AP 03	Cassetta di primo soccorso <b>euro (centodieci/56)</b>	cadauno	110,56
Nr. 7 CE_SIC_AP 04	Fornitura otoprotettori <b>euro (quattro/06)</b>	cadauno	4,06
Nr. 8 CE_SIC_AP 05	Fornitura elmetto di protezione <b>euro (tre/24)</b>	cadauno	3,24
Nr. 9 S.01.021.01	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavelletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4 <b>euro (due/21)</b>	mq	2,21
Nr. 10 S.01.022.01	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 <b>euro (sedici/49)</b>	cad/gg	16,49
Nr. 11 S.01.022.03	idem c.s. ...stabilizzazione: A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 <b>euro (ventitre/44)</b>	cad/gg	23,44
Nr. 12 S.01.058.01	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. Valutato a metro quadrato. <b>euro (diciassette/22)</b>	mq	17,22
Nr. 13 S.02.001.01	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m <b>euro (cinque/49)</b>	cad	5,49
Nr. 14 S.02.002.01	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m <b>euro (quattro/30)</b>	cad	4,30
Nr. 15 S.02.010.01	Illuminazione di cantiere con faro alogeno per lavori in sotterraneo o in notturna. Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Costo d'uso mensile Faro da 500 W IP65. <b>euro (venti/22)</b>	cad	20,22
Nr. 16 S.03.004.02	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore 35 Kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 <b>euro (zero/40)</b>	mq/30g	0,40
Nr. 17 S.03.017.05	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 4 Kg classe 8 A 55 BC <b>euro (quattro/95)</b>	cad/30g	4,95
Nr. 18 S.03.019.03	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 5 Kg classe 55 BC <b>euro (diciannove/34)</b>	cad/30g	19,34
Nr. 19 S.03.028.01	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere <b>euro (trentacinque/27)</b>	m	35,27
Nr. 20 S.04.008.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi		

